

JACOBO SCHNEIDER

INGENIERO

☞ Calle Alfonso XII, 56 ☞

Teléfono núm. 1002

MADRID

Apartado núm. 354


Telegramas:

SCHNEIDER, MADRID

Especialidad en: **Ascensores eléctricos**
del sistema Stigler.

Calefacciones centrales de todos los sistemas

Instalaciones de saneamiento en edificios


Maquinaria de toda clase 

Exposición permanente de aparatos sanitarios

PRESUPUESTO No. 2.532.

DE LA INSTALACION DE UN MONTAPLATOS ELECTRICO DEL SISTEMA

»STIGLER» en M A D R I D.



CONDICIONES GENERALES

PLAZO: Para dejar listo y funcionando el ~~ascensor~~ ^{montaplato} ~~3~~ ³ meses á contar desde el día del encargo definitivo y salvo casos de fuerza mayor, como huelgas, retrasos en los transportes, piezas rotas, etc., y á condición que por el estado de los demás trabajos no haya que interrumpir el montaje.

PAGOS: ~~Una tercera parte~~ del importe total á la llegada del material al pie de obra; ~~otra tercera parte~~ á la conclusión del montaje y después de haber comprobado el buen funcionamiento del ascensor, y ~~el último tercio~~ ³ meses después.

GARANTÍA: Se garantiza el buen funcionamiento del ascensor de tal manera, que durante los primeros ~~dos~~ años se corregirá gratuitamente cualquier defecto debidamente comprobado de material, construcción ó montaje, excepción hecha de los cables y demás piezas que tienen desgaste natural, así como de los daños y desperfectos causados por negligencia ó manifiesta malquerencia.

JURISDICCIÓN: Para todos los efectos legales se designan competentes los tribunales de Madrid. Sin embargo, se dará siempre preferencia á amigables componedores, pudiendo elegir cada parte uno, los cuales, de acuerdo mutuo, nombrarán un tercero antes de entrar en negociación. En caso de desacuerdo entre los componedores, cada uno de ellos emitirá un informe á su juicio, que será sometido al fallo del tercero. El reparto de los gastos de procedimiento se hará por los amigables componedores, ó en caso de desavenencia, por el tercero.

El comprador renuncia á todo otro fuero que le pudiera corresponder.

~~~~~

M a d r i d , 7 de Diciembre de 1910.

P.P. DE JACOBO SCHNEIDER

*J. Ritter*

~~~~~

Núm. de orden	Núm. de piezas	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PRECIOS				
			Unidades		Totales		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
		Un montaplatos eléctrico del sistema STIGLER para 15-20 kilos de carga neta, 8 metros de recorrido, el camarín con 0,3 á 0,4 metros de velocidad por segundo, para corriente continua de 220 voltios, con maniobra normal por botones, componiéndose el suministro de:					
1.)		La máquina elevadora eléctrica, completa con su motor eléctrico, reostato, freno, aparato de maniobra, etc.					
2.)		Las guías de hierro de perfil con listones de madera.					
3.)		Camarín de madera pintada, de un lado abierto, con tablero intermedio, 4 resbaladeras, y aparato de seguridad en caso de rotura del cable.					
4.)		La maniobra normal por botones, es decir: en el camarín un botón para subir á cada piso y en el bajo un botón para bajar el camarín.					
5.)		Los contactos eléctricos para las puertas de desembarque en los diferentes pisos.					
6.)		Los cables de acero para el camarín y el contrapeso.					
7.)		Las poleas con sus ejes y cojinetes de engrase automático, para los anteriores cables.					
8.)		Las vigas de doble T y hierros para afirmar las guías.					
9.)		El contrapeso de hierro fundido.					
10.)		Montaje del anterior material.					
		en total	P E S E T A S:		2.750	--	
		O B R A A C C E S O R I A (Excluida)					
1.)		La excavación y cimentación para la máquina elevadora.					
2.)		Recibir las vigas del armazón superior, las patillas de sujeción de las guías.					
3.)		Caja de madera para cubrir el recorrido del contrapeso, si hiciera falta.					
					á la vuelta:		

Núm. de orden	Núm. de piezas	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PRECIOS			
			Unidades		Totales	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
4.)		Cancelas de desembarque en los diferentes pisos.				
5.)		La segunda mano de pintura de guías, vigas, etc.				
6.)		Los conductores eléctricos entre contador y máquina elevadora.				
7.)		La licencia del Ayuntamiento.				

=====

M a d r i d, 7 de Diciembre de 1910.

P.P. DE JACOBO SCHNEIDER

J. Riber

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

Suma anterior.

Arreglo y colocacion de una escalera de car-

acol de hierro, mod. PRESUPUESTO

Fondi para la instalacion de una cocina en el Sótano.

Pintado de vidrieras, puertas y escalera.

Instalacion de un monte - platos eléctrico en

Rasgado de dos huecos de patio y acarreo de

escombros. de las cantidades expresadas. 15'00. pesetas

Rebajar el piso de toda la parte á que afec-

ta la obra, incluyendo portes de tierra. 60'00. "

Atarjea para dos desagues de fregadero.

67'68 metros cuadrados de pavimento con lo-

setas hidraulicas sentadas sobre doble

solera de ladrillo. 676'68. "

267'68 metros cuadrados de guarnecido y blan-

queo en muros y bovedas. 401'52. "

Instalacion de dos fuentes para fregaderos

incluida la cañeria de toma de agua. 60'00. "

2 vidrieras de medio punto de grandes dimen-

siones, herraje y cristales comprendidos 200'00. "

1 idem de idem idem sustituyendo los cris-

tales por tela metalica. 100'00. "

1 puerta de dos hojas con su cerco.

100'00. "

Armadura para una claraboya de 11'76 metros

superficiales. 200'00. "

Cristales estriados para la claraboya ante-

riormente indicada. 152'88. "

Suma y sigue. 2016'08. pesetas

Suma anterior. _____	2016'08. pesetas.
Arreglo y colocacion de una escalera de caracol de hierro, modificando la ventana del Fondin. _____	200'00. "
Pintado de vidrieras, puerta y escalera. _____	85'00. "
Instalacion de un monta - platos eléctrico en el patio. _____	2750'00. "
Imprevistos: 5% de las cantidades expresadas. _____	252'55. "
Suma total. _____	<u>5303'65. pesetas.</u>

Importa este Presupuesto las indicadas cinco mil trescientas tres pesetas con sesenta y cinco centimos.

Madrid 6 de Diciembre de 1910.

El Arquitecto.

Fine